

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132532-2016:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Aufschüttung und Landgewinnungsarbeiten  
2016/S 075-132532**

**Bekanntmachung vergebener Aufträge – Versorgungssektoren**

Richtlinie 2004/17/EG

**Abschnitt I: Auftraggeber**

**I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n)**

Hamburg Port Authority AöR  
Neuer Wandrahm 4  
Zu Händen von: Michael Grosch  
20457 Hamburg  
DEUTSCHLAND  
Telefon: +49 4042847-2819  
E-Mail: [ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de](mailto:ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de)  
Fax: +49 4042847-2305

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse des Auftraggebers: [www.hamburg-port-authority.de](http://www.hamburg-port-authority.de)

**I.2) Haupttätigkeit(en)**

Hafeneinrichtungen

**I.3) Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber**

Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein

**Abschnitt II: Auftragsgegenstand**

**II.1) Beschreibung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags**

Herstellung Logistikfläche Dradenau, Bauphase 3.3 – Ausbau, Transport und Umlagerung von Sand.

**II.1.2) Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung**

Bauftrag  
Ausführung

Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Hamburg.  
NUTS-Code DE600

**II.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)**

**II.1.4) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:**

Hamburg Port Authority (HPA) beabsichtigt, auf der Fläche des ehemaligen Baggergutzwischenlagers Dradenauhafen eine gewerblich zu nutzende Logistikfläche herzustellen. Hierzu ist das Baggergutzwischenlager zu verfüllen und auf eine sturmflutsichere Endhöhe (ca. NN +7,50 m) nach Setzung aufzuheben. Aufgrund des bis in Tiefen von ca. NN -13 m anstehenden Baggerguts soll die vorgesehene Verfüllung in mehreren Stufen durchgeführt werden.

Folgende Bauleistungen wurden vorab erbracht und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung:  
Bauphase 1 (abgeschlossen):

1. Ausbau von anstehenden Baggerguterhebungen;
2. Herstellung umlaufende Baustraße und Sandanddeckung Weichschichtabdichtung;

3. Herstellung Pumpleitung DN 250 bis zur AG-Spüleleitung DN 600;
4. Geländeaufhöhung im Nasseinbau (Verrieselung) bis NN +1,0 m im Zentralbereich bzw. NN +2,2 m als umlaufende Randballastierung;
5. Aufbringung einer Sandabdeckung im Böschungsbereich oberhalb NN +2,2 m zum Schutz der Schlickdichtung;
6. Wasserspiegelabsenkung und -haltung auf 50 cm unter Gelände.

Bauphase 2.1 (abgeschlossen):

7. Herstellung von 2 Zufahrten von der umlaufenden Baustraße zum Zentralbereich;
8. Einbau von Vertikaldränagen zur Konsolidierungsbeschleunigung;
9. Einbau von Horizontaldränagen zum Abführen des Stauwassers;
10. Einbau Revisionsschächte.

Bauphase 2.2 (fast abgeschlossen):

11. Einbau Setzungsmesssystem;
12. Einbau Messschächte;
13. Messschächte nochmal versetzen.

Bauphase 2.3 (teilw. abgeschlossen)

14. Erstellen der Bewirtschaftungsschächte einschl. Pufferspeicher zur Entwässerung der Fläche.

Bauphase 2.4 (abgeschlossen)

15. Kampfmittelsondierungen, Oberflächensondierungen.

Bauphase 2.5 (Arbeiten finden voraussichtlich bis Mai 2016 statt)

16. Kampfmittelsondierungen, Tiefensondierungen.

Bauphase 3.1 (abgeschlossen)

17. Geländeaufhöhung mit METHA-Material und Zwischenlagen aus Sand.

Bauphase 3.2 (abgeschlossen)

18. Geländeaufhöhung Nutzfläche 1 mit Dränsand und Auflastmiete.

Folgende Bauleistungen sind Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung Bauphase 3.3:

Die Bauphase 3.3 ist im Wesentlichen in drei Transportkampagnen aufgeteilt, um die Sandmengen für die weitere Nutzung unterzubringen.

1. Transportkampagne ca. 85 000 m<sup>3</sup> (Mitte April bis Anfang Juni 2016)

— Einrichten der Baustelle einschl. aufstellen der Reifenwaschanlage (RWA) und herstellen der erforderlichen Fahrwege, sichern der Einbauten im Baufeld, abschieben von Sand für die Baustelleneinrichtung.

— Umgehend beginnen mit dem Umlagern der Sande ca. 53 000 m<sup>3</sup> innerhalb der Logistikfläche Dradenau.

Sande aus den Baufeldern A1, Ox1, A2, A3 in die Nutzfläche 2 Baufelder E1, OX6, OX8, Ox10, OX11 und A1 bringen in Abstimmung mit dem AG. Geforderte Mindestleistung je Arbeitstag über 2 000 m<sup>3</sup> ausgebaute Auflastsande umlagern.

— Nachdem die RWA Dradenau eingerichtet ist, sollen unmittelbar parallel zum Umlagern mit dem Ausbau von 32 000 m<sup>3</sup> Sande aus der Logistikfläche Dradenau mit einer Mindestleistung je Arbeitstag 1 500 m<sup>3</sup> begonnen werden. Die Sande sind nach Vorgabe des AG aus den Baufeldern A3, A2, OX1 auszubauen. Erforderliche Fahrdämme, -schneisen, -kehren, Straßen, Kippstellen und Aussetzstellen ist Sache des AN.

— Minimale Ausbauhöhe und Flächenherrichtung  $\geq$  ca. NN +7,50 m +8 cm Toleranz bzw. Toleranz von NN+7,50 m bis NN+7,58 m.

— Übergabe der hergestellten ebenen Nutzfläche 1.1 auf NN +7,5 m am 10.6.2016.

2. Transportkampagne ca. 44.000 m<sup>3</sup> (Mitte August bis Anfang Oktober 2016)

— Es sollen voraussichtlich die geleerten Sandzwischenlager in Francop-Hintzenort mit ca. 24 000 m<sup>3</sup> aus der ersten Transportkampagne wieder gefüllt sowie ca. 15 000 m<sup>3</sup> nach Moorburg-Mitte und ca. 5 000 m<sup>3</sup> nach Moorburg-Ost verbracht werden. Vorgesehen ist, jeweils nur eine Auflastmiete zurzeit vom AN aufsetzen zu lassen.

— Die Sande sind nach Vorgabe des AG, voraussichtlich aus den Baufeldern A4, A6 nach Vorgabe des AG auszubauen. Erforderliche Fahrdämme, -schneisen, -kehren, Straßen und Kippstellen sind Sache des AN.

— Übergabe der hergestellten ebenen Nutzfläche 1.2 auf NN +7,5 m am 7.10.2016.

3. Transportkampagne ca. 20 000 m<sup>3</sup> (Mitte August bis Anfang Oktober 2016)

— Baubeginn ca. Mitte November nach Aufforderung durch den AG (Beginn nach Aufforderung, innerhalb 12 Werktagen)

— Rückbau der Auflastmiete in der Nutzfläche 2 mit ca. 20 000 m<sup>3</sup>

— Rückbau der Baustelleneinrichtung und Baustraßen bis Anfang Dezember 2016.

— Minimale Ausbauhöhe und endgültige Flächenherrichtung  $\geq$  ca. NN +7,50 m +8 cm Toleranz bzw. Toleranz von NN +7,50 m bis NN +7,58 m.

— Übergabe der hergestellten ebenen Nutzfläche 2 auf NN +7,5 m am 14.12.2016.

Folgende Bauleistungen werden parallel und/oder nachlaufend erbracht und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung

— Restarbeiten Bph. 2.2, regelmäßige Messarbeiten (monatlich), verlegen der Messschächte außerhalb des Baufeldes bzw. ggf. nochmals Schacht erhöhen.

— Restarbeiten Bph. 2.3, Schachtanpassung sowie Stahlbetondeckel setzen.

— Laufende Baumaßnahme Bph. 2.5, Kampfmittelsondierung.

— Laufende Baumaßnahme Bph. 4, herstellen einer Hochwasserschutzanlage im Bereich des Abschlussdammes einschl. herstellen der Methanoxidationsfläche.

— Erschließung der Logistikfläche.

— Einbau eines festverlegten Leitungssystems zur Abführung des gefassten Sicker- und Porenwassers.

#### II.1.5) **Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

45112300, 45112000, 45113000, 45233140

#### II.1.6) **Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja

#### II.2) **Endgültiger Gesamtauftragswert**

##### II.2.1) **Endgültiger Gesamtauftragswert**

#### **Abschnitt IV: Verfahren**

##### IV.1) **Verfahrensart**

###### IV.1.1) **Verfahrensart**

Offen

##### IV.2) **Zuschlagskriterien**

###### IV.2.1) **Zuschlagskriterien**

Niedrigster Preis

###### IV.2.2) **Angaben zur elektronischen Auktion**

Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein

##### IV.3) **Verwaltungsangaben**

###### IV.3.1) **Aktenzeichen beim Auftraggeber:**

W-0005-16-O-EU

IV.3.2) **Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags  
regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung**

Bekanntmachungsnummer im ABI: [2015/S 121-221431](#) vom 26.6.2015

**Auftragsbekanntmachung**

Bekanntmachungsnummer im ABI: [2016/S 036-059069](#) vom 20.2.2016

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

V.1) **Auftragsvergabe und Auftragswert**

Bezeichnung: Herstellung Logistikfläche Dradenau, Bauphase 3.3 – Ausbau, Transport und Umlagerung von Sand

V.1.1) **Tag der Zuschlagsentscheidung:**

5.4.2016

V.1.2) **Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

V.1.3) **Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Bodo Freimuth GmbH & Co. KG Tiefbau

Am Kanal 1

21782 Bülkau

DEUTSCHLAND

V.1.4) **Angaben zum Auftragswert**

V.1.5) **Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

V.1.6) **Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

VI.1) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

VI.2) **Zusätzliche Angaben:**

VI.3) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

VI.3.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Neuenfelder Straße 19

21109 Hamburg

DEUTSCHLAND

VI.3.2) **Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemäß § 101b GWB.

VI.3.3) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

VI.4) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

12.4.2016